



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

08-01-00 - Direzione Generale dei Lavori Pubblici

08-01-31 - Servizio del Genio civile di Nuoro

Alla Provincia di Nuoro Zona Omogenea dell'  
Ogliastra

**Oggetto: OP.214: Lavori di messa in sicurezza del ponte sulla S.P. 55 al Km 2+900 - Cod RAS: VL\_LL205. Progetto definitivo - esecutivo. Istanza Provincia di Nuoro. Autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1904. Rif. cod. prat. NU-IA 2021-0465. RICHIESTA INTEGRAZIONI.**

In riferimento alla nota di codesto Ente n° 20708 del 04.11.2021, pervenuta in data 05.11.2021 protocollo n° 35429, con la quale si chiede l'autorizzazione per la realizzazione delle opere previste nel progetto di cui all'oggetto, si evidenzia in premessa come gli interventi di manutenzione straordinaria del ponte presente lungo la SP55 a km 2+900, non creano alcun ostacolo al libero deflusso al Rio Codula 'e Ardali, così come il piccolo intervento per l'eliminazione della vegetazione in prossimità del ponte.

Dall'esame della documentazione trasmessa sono comunque emerse alcune carenze e pertanto, per il prosieguo dell'istruttoria, deve essere integrata la seguente documentazione:

- il progetto è accompagnato da una relazione idrologica e una relazione idraulica dalla quale emerge che il ponte esistente non rispetta i franchi idraulici di norma. Si chiede di allegare alla modellazione idraulica la planimetria delle sezioni Hec-Ras ed i profili di corrente per le portate utilizzate nelle simulazioni. Si evidenzia che il tirante idraulico richiamato in relazione non coincide con quello riportato in tabella. Considerato che alveo Rio Codula 'e Ardali è stato studiato nell'ambito degli approfondimenti di cui all'art. 8 c. 2 del PAI lo stesso studio deve essere richiamato esplicitamente, sia nella parte idrologica che idraulica, e riportato per stralci relativi ai tratti di interesse;
- stante la mancata verifica idraulica per la portata avente Tr di 200 anni occorre individuare il tempo di ritorno critico di cui alla Direttiva sulla verifica degli attraversamenti esistenti ex art. 22 del P.A.I. allegata alla Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 2 del 17.10.2017;

Dato che le verifiche di sicurezza non sono risultate positive, l'ente in indirizzo dovrà predisporre, e trasmettere allo scrivente Servizio, le necessarie misure di protezione civile da adottare per la gestione del periodo transitorio in attesa dell'adeguamento dimensionale dei ponti oggetto di intervento. Tali condizioni



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

devono essere obbligatoriamente riportate nell'autorizzazione da rilasciare ai sensi del RD 523/1904, necessaria per l'esecuzione degli interventi di manutenzione in oggetto.

Le integrazioni sopraelencate dovranno pervenire nel termine di 15 giorni dalla ricezione della presente, pena il rigetto dell'istanza. I tempi di istruttoria pertanto restano sospesi.

La presente è da intendersi quale comunicazione prevista dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Questo Servizio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento (Ing. Angelo Deriu - Tel. 3358341373).

Il Direttore del Servizio  
Dott. Ing. Salvatore Mereu  
(firmato digitalmente)

Ing. A.Deriu/Istr.Dir.Tec.

Ing. G.Lupino/Resp. Sett. Op. Idr. e Ass. Idr.

